



PERFIL TRANSVERSAL




OBRA CIVIL: PLANTA Y PERFIL PARA TERRENOS BLANDOS



NOTA:
CARGA EN LOS PUNTOS DE APOYO "P" DE 25 Tm.
HORMIGÓN HA-250
MARCO DE FOSO PERIMETRAL Y PICA DE PUESTA A TIERRA
DESNIVEL HACIA DESAGÜE APROX. DE 5 %
ARQUETA DE ENTRADA A FOSO (BOCA DE HOMBRE) CON TAPA METÁLICA.
LA PROFUNDIDAD DE LOS PILARES DEPENDERÁ DEL TERRENO EN CUESTIÓN.


BOCA DE HOMBRE CON PICA DE TIERRA < 50h.
a) tubo de 50 mm con guía para cable de cable y cable de tierra para la estructura de la báscula.
b) tubo de 50 mm con guía para cable hacia el indicador de peso y tierra exclusiva hacia toma de corriente.

DETALLES DE PLACA DE ANCLAJE




DETALLE A

Este cajillo es para manipular la placa de anclaje regulándola en altura, con el hueco disponible para poder introducir la llave fija. De esta forma el nivel de la placa se realiza junto con el montaje de la estructura de la báscula. Una vez regulada y nivelada las placas por el servicio técnico, el contratista debe de rellenar dicho cajillo con mortero de fraguado rápido aut nivelante, como previamente el pilar se cimentó y fraguó con los bastones y con las placas de anclaje (suministro del contratista), no hay problemas para montar la estructura metálica de la báscula y de esta forma garantizamos un perfecto nivel con nuestro aparato de medición óptico. Observar que los bastones tienen en el extremo superior rasca con tuerca por encima de la placa y por debajo de esta.



VISTA DE ESTRUCTURA SOBRE OBRA CIVIL



PROYECTO ACTUACIÓN PARA PLANTA DE COMPOSTAJE DE LODOS Y BIOMASA EN FINCA "CORTIJO DEL MONTECILLO NUEVO", POLÍGONO 6, PARCELA 17 DEL T.M. DE ÉCIJA (SEVILLA).

INGENIERO DE MONTES:
CEFERINO MADERO QUIRÓS

PLANO:
BÁSCULA PUENTE. DETALLE Y OBRA

PROPIETARIO:
ECILIMP, S.L.

06

ESCALA 1 : 500

MAYO 2017

El presente documento es copia de su original del que es autor el ingeniero Ceferino Madero Quirós. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.